Cofinanțat de Uniunea Europeană

Mariana Chipirlin

Semnat digital de Mariana Chipirlin
Data: 2025.12.18 11:36:59 +02'00'

Titlul proiect:

"INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SCOLARA PENTRU SCOALA GIMNAZIALA "HENRI COANDA" COMUNA PERISOR, JUDETUL DOLJ",

Cod SMIS : 302192

Valorea totală a proiectului este de 6.085.034,33 lei, valoarea totală eligibilă este de 5.354.874,77 lei, echivalentă cu 98 % din valoarea totală eligibilă, valoarea nerambursabila 5.247.777,27 lei, valoare cofinanțării Uniunii Europene este de 3.212.924,87 lei.

Prin implementarea proiectului „Investiții în infrastructura scolara pentru Scoala Gimnaziala ,,Henri Coanda" Perisor, judetul Dolj" se urmareste ca principal rezultat crearea unei infrastructuri scolare moderne, adecvata desfasurarii procesului de invatamant, asigurandu-se astfel conditiile materiale desfasurarii unui proces didactic de calitate, in conformitate cu cerintele actuale si nu in ultimul rand se va imbunatati actul educational corespunzator cerintelor psihopedagogice si asigurarea accesibilitatii tuturor elevilor la procesul de invatamant.

Obiective:

Obiectivul general al proiectului „INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SCOLARA PENTRU SCOALA GIMNAZIALA, ,HENRI COANDA" PERISOR, JUDETUL DOLJ", este reprezentat de reabilitarea si modernizare a clădirii Școlii Gimnaziale din satul PERISOR, în scopul imbunătățirii accesului la educatie favorabile incluziunii si de calitate, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

Obiectivele specifice al proiectului:

- **Reabilitarea si modernizare cladirii Scolii Gimnaziale „HENRI COANDA”.**
- **Reabilitarea temica a cladirii in scopul cresterii gradului de confort al copiilor.**
- **Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei in învăţământul obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.**
- **Creșterea gradului de satisfacție a elevilor existenți și fidelizarea familiilor din care provin, dar și atragerea de noi școlari potențiali.**

Rezultate preconizate:

- **Proiectul de reabilitare va avea beneficii și efecte sociale pentru scoala și pentru întreaga comuna.**
- **Rezultate cantitative:**

  1. Reabilitarea scolii,

  2.Posibilitatea de a crea alte 10-20 de locuri de muncă periodice/temporare in faza de operare.

  3.Se creează condiții adecvate și moderne pentru studiu și activități extracuriculare pentru 141 de elevi si cadrele didactice si personalul auxiliar.

  4. Se modernizează și se exploatează pentru educație și activități mixte peste 1034 de metri pătrați de spații neutilizate (inclusiv săli de clasă și subsol)

Rezultate calitative:

1. Atractivitate crescută pentru investitorii ,

2. Creșterea calității procesului educational,

3. Creșterea nivelului de educație și cultură în rândul elevilor și în comunitate ,

4. Un exemplu pozitiv pentru alte unități de învățământ ,

5. Creșterea calității vieții.

Se vor executa urmatoarele lucrari:

Lucrări exterioare:

- Desfacerea finisajelor soclului existent, aplicarea hidroizolație și de polistiren extrudat de 5 cm, pe o adâncime de minim 50 cm sub nivelul terenului, refacerea finisajelor cu tencuieli decorative de soclu;

- Desfacere termosistem existent la pereții exteriori;

- Turnarea de trotuar perimetral cu lățimea de 1,0 m, pe tot perimetrul clădirii;

- Termosistem nou din vata bazaltica, cu grosimea de 15 cm, la care se vor aplica finisajele specifice;

- Montare profil picurător la termoizolația propusă a pereților exteriori;

- Aplicare unui nou strat de tencuială decorativă;

- Înlocuirea tâmplăriei existente exterioare, uși și ferestre, cu tâmplărie din ALUMINIU cu geam termoizolant;
- Se vor monta glafuri exterioare din aluminiu;
- Desfacere învelitoare existentă și a elementelor de scurgere;
- Desfacerea streașinii înfundate existente;
- Raparații și consolidări la șarpanta din lemn existentă, îndesirea căpriorilor din lemn și montarea de astereală din scândură din lemn.
- Peste astereala din lemn se va aplica folia anticondens, rigle din lemn și învelitoarea din țiglă metalică amprentată;
- Se vor monta elemente noi de preluare și scurgere a apelor meteorice;
- Se va monta o streașină înfundată nouă executată din lemn geluit și fălțuit, protejat cu lac pentru lemn;
- Se va anvelopa pe exterior structura metalică a sălii de sport, și se vor aplica tencuieli decorative;

Lucrări interioare:

- Se va desface planșeul din lemn existent al corpului principal, dar se vor păstra grinzile din lemn existente, care se vor repara sau se vor înlocuii parțial daca este necesar.

Deși pe corpul principal, grinzile din lemn sunt așezate direct pe zidăria din cărămidă plină, aceasta nu are centură din beton armat, prinderea și încastrarea acestora este bine executată, iar îndepărtarea lor poate afecta structura de rezistență a clădirii.

- Plafoanele existente din gips carton și casetat, se vor dezafecta și se vor înlocui cu plafoane din gips-carton cu rezistență la foc minim 30 minute, montate pe o structură metalică independentă de planșeul din lemn.

- Între grinzile din lemn se va monta o saltea din vată bazaltică, așezată pe o placă din OSB, iar peste grinzi, pentru protecție și circulație în pod, se va monta o podină din scândură din lemn.

- Se vor monta două chepenguri cu RF=30 minute, pentru accesul în pod.

- Pe zona cu planșeu din beton armat, se va așeza o saltea din vată bazaltică și se va proteja cu o podină din lemn.

- Plafonul fals de la sala de sport se va executa din gips-carton rezistent la foc minim 30 min. montat de fermele metalice existente.

- Peretele comun cu scara de acces la demisol se va înlocuii cu perete rezistent la foc din BCA.

- După refacerea instalației electrice îngropat în zidăria de cărămidă, se vor face reparațiile necesare și se va aplica un strat nou de glet la pereți și se vor aplica vopsitorii lavabile.

- Pentru protecția pereților pe o înălțime de 1.30 m de la nivelul pardoselii, se va aplica un strat de tencuială decorativă cauciucată (tencuială de soclu), atât în sălile de clasă cât și pe holurile de circulație.

- Tâmplăria interioară se va înlocui cu tâmplărie din MDF cu panouri pline. Totodată golurile sălilor de clasă se vor micșora pentru uși cu un singur canat și înălțimea de 2,10 m.

Cofinanțat de Uniunea Europeană

- Pardoselile interioare și exterioare din parchet și gresie porțelanată se vor înlocui cu parchet laminat de trafic greu, în sălile de clasă, secretariat și cancelarie și cu gresie de trafic antialunecare pe holuri și grupuri sanitare.
- În grupurile sanitare se vor deface placările existente din faianță și se vor înlocui cu plăci noi de faianță.
- Se vor monta glafuri interioare din ALUMINIU;
- Se va crea un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități.

PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027

Autoritate de Management - ADR Sud-Vest Oltenia

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027".